

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie i remont dachu garażu  
ADRES INWESTYCJI : Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec  
INWESTOR : OLK PORADNIE SPECJALISTYCZNE  
ADRES INWESTORA : Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Luty 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Luty 2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Ocieplenie Budynek Garaż</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 metra pod gruntem .</b>			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1.	0104-02				
1		38*1.0*0.7	m <sup>3</sup>	26.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.600</b>
2	KNR AT-08	Oczyszczenie podłoża myjką wysokociśnieniową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-04				
1	analogia	38*0.6	m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.	0724-03	22*25%=5,5m2			
1		5.5	m <sup>2</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
4	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach pokrytych zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0704-02				
1		22.8	m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
5	KNR 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-02				
1		22.8	m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm (np. EU-ROSTYR FUNDAMENT) pionowe na zaprawie bez siatki metal.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-10				
1		22.8	m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
7	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0207-02				
1		22.8	m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
8	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1.	0105-02				
1		27	m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1.	0407-01				
1		40.00	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z opsaki żwirowej od strony ogrodzenia	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02-analogia				
1		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Docieplenie ścian zewnętrznych- budynek garażu</b>			
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z siatką ochronną i z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-02				
2		136.8	m <sup>2</sup>	136.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.800</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) naprawa tynków	m <sup>2</sup>		
d.1.	0723-01				
2	analogia	136.8*15%	m <sup>2</sup>	20.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.520</b>
13	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.	0103-01				
2	analogia	38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
14	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt na ścianach o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
2	analogia	136.8	m <sup>2</sup>	136.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.800</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 9-13 d.1. 0103-07 2 analogia	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 136.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.800</b>
16	KNR 9-13 d.1. 0103-03 2 analogia	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt na ościeżach 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
17	KNR 9-13 d.1. 0103-08 2 analogia	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
18	ZKNR C-1 d.1. 0107-01 2 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. 136.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.800</b>
19	ZKNR C-1 d.1. 0107-02 2 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa. 136.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.800</b>
20	ZKNR C-1 d.1. 0105-03 2 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm). 136.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.800</b>
21	KNR-W 4-01 d.1. 1306-02 2 analogia	Demontaż i montaż elementów metalowych na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont dachu i drzwi</b>			
22	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 4.2	m m	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 0544-02	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 110 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 11.5	m m	 11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
26	KNR-W 4-01 d.2 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na na murkach ogniowych (11.5+9.2)*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.490</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej -ogniomurki -(11,45+9,35)*0,75=14,45m <sup>2</sup> *pas pod i nad. rynnowy (9,8+10,2)*0,6=12,0m <sup>2</sup> 26.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.450</b>
28	KNR-W 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 1.0*0.8*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
29	KNR-W 4-01 d.2 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 3.0*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
30	KNR 4-01 d.2 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.0*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-01 d.2 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia -skrajne sciany 1,0*40,0=40,0m2 -5mjsc*3,0=15,0,0m2 55.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 5.38*2.57*2+2.64*2.57*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.223</b>
33	KNR 4-01 d.2 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.38*2.57*2+2.64*2.57*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.223</b>
34	KNR-W 4-03 d.2 0616-05	Wymiana lub źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego - wymiana lampy na ledowe z czujnikiem ruchu 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>