
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni utwardzonych w ramach zadania pn."budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do pawilonu wolnostojącego wraz z wyburzeniem starego ogrodzenia i zagospodarowaniem otoczenia pawilonu przy ul.Piłsudskiego 9 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : 41-200 Sosnowiec ul.Piłsudskiego9
INWESTOR : OLK PORADNIE SPECJALISTYCZNE w Sosnowcu sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2021
27.07.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont parkingu					
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie murków z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14.0*0.7+10.0*0.7+12.5*0.7	m ³ m ³	25.550	
				RAZEM	25.550
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 3.2*21.5+5.0*11.0+5.0*1.3	m ² m ²	130.300	
				RAZEM	130.300
3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 19*1.0+3.2*1.0*2	m ² m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
5	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 25.4	m ² m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
6	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 4.5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 130.3	m ² m ²	130.300	
				RAZEM	130.300
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (6.0+10.0+5.0+19.0)*0.3*0.2	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.0+10.0+5.0+19.0	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 30.5	m ³ m ³	30.500	
				RAZEM	30.500
11	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 30.5	m ³ m ³	30.500	
				RAZEM	30.500
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 130.3	m ² m ²	130.300	
				RAZEM	130.300
13	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 130.3	m ² m ²	130.300	
				RAZEM	130.300
14	KNR 2-31 0606-03 analogia	Odwodnienie liniowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej 25.0	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 130.3	m ² m ²	130.300	
				RAZEM	130.300
16	kalk. własna	Barierki ochronne ze stali nierdzewnej 6.0+5.0+8.0+19.5+3.2	m m	41.700	
				RAZEM	41.700
17	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 3.0*2.0	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000